

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy, realizacji robót budowlanych oraz uzyskania zgłoszenia robót do administracji architektonicznej, dla przeprowadzenia remontu nawierzchni bitumicznych 6 odcinków dróg powiatowych:
 - 1) DP 1501W ul. Grodziska w Starej Wsi w odcinek od nowej nawierzchni przy rondzie łącznicy na dł. około 1700 m w stronę Urszulina;
 - 2) DP 2849W ul. Jastrzębska w Woli Krakowiańskiej odcinek długości ok. 890 m od przejścia dla pieszych przy szkole do granicy powiatu;
 - 3) DP 3115W ul. Komorowska w Pęcicach Małych odcinek od mostku na rz. Utracie do ronda na ul. Parkowej długości ok. 890 m;
 - 4) DP 3137W ul. Plantowa w Pruszkowie od DW 719 do ronda w ul. Powstańców dł. ok. 545 m;
 - 5) DP 1502W ul. Kasztanowa w Żółwinie na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z ul. Nadarzyńską, dł. ok. 440 m;
 - 6) DP 1502W ul. Słoneczna w Żółwinie od ul. Nadarzyńskiej do ul. Działkowej, dł. ok. 1100 m.
2. Dokumentacje swoim zakresem winne obejmować:
 - 1) wymianę nawierzchni jezdni bitumicznych i wzmocnienie siatką z włókna szklanego;
 - 2) korektę wysokościową zjazdów;
 - 3) remont poboczy;
 - 4) odtworzenie istniejących wyniesień jako wyspowe;
 - 5) regulacja pionowa urządzeń w jezdni;
 - 6) odtworzenie oznakowania poziomego – malowanie grubowarstwowe.
3. Wykonana dokumentacja winna umożliwić:
 - 1) uzyskanie zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych do administracji architektoniczno-budowlanej;
 - 2) przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy;
 - 3) realizację robót budowlanych.
4. W zakres przedmiotu umowy wchodzi wykonanie, **oddzielenie dla każdego odcinka:**
 - 1) kompletnej dokumentacji technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającymi wykonanie remontu nawierzchni jezdni, zatok autobusowych i poboczy oraz odtworzenia stałej organizacji ruchu, z uwzględnieniem korekty wysokościowej nawierzchni na zjazdach, zatokach, przystankach autobusowych oraz na skrzyżowaniach w 2 egz.;
 - 2) przedmiaru robót w 2 egz.;
 - 3) kosztorysu inwestorskiego w 2 egz.;
 - 4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 1 egz.


GŁÓWNY SPECJALISTA
Anirze Kutuński