

PRZEDMIAR ROBÓT					
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE DROGOWE					
Lp.	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jedn. obm.	Ilość
			<b>Wykończenie wykopów otwartych i zasypanie</b>		
2	45111200-0	D-07.07.01	Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,4m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej (pod oraz nad układanym kablem)	mb	646,0
3	45111200-0	D-07.07.01	Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,4m - dla demontażu	mb	41,0
			<b>Demontaż istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego</b>		
5	45316110-9	D-07.07.01	Demontaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła	szt.	2,0
6	45316110-9	D-07.07.01	Demontaż szafy oświetleniowej na fundamencie wraz z wyposażeniem	kpl.	1,0
7	45316110-9	D-07.07.01	Demontaż słupów oświetleniowych stalowych do 100kg na fundamencie	kpl.	2,0
8	45316110-9	D-07.07.01	Demontaż wysięgników 1-ramiennych	szt.	2,0
			<b>Demontaż istniejących linii kablowych nN-0,4kV</b>		
10	45231400-9	D-07.07.01	Demontaż istniejącego kabla nN - YAKY 4x35	mb	41,0
			<b>Montaż słupów oświetleniowych i osprzętu</b>		
12	45316110-9	D-07.07.01	Montaż fundamentu F-150	kpl.	6,0
13	45316110-9	D-07.07.01	Montaż fundamentu F-160	kpl.	13,0
14	45316110-9	D-07.07.01	Montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych H=6m w kolorze żółto-czarnym	szt.	6,0
15	45316110-9	D-07.07.01	Montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych H=7m	szt.	13,0
16	45316110-9	D-07.07.01	Montaż wysięgników 1-ram. 1m/1m	szt.	13,0
17	45316110-9	D-07.07.01	Montaż oprawy oświetleniowej ze źródłem światła typu LED 40W	szt.	13,0
18	45316110-9	D-07.07.01	Montaż oprawy oświetleniowej ze źródłem światła typu LED 42,5W - naświetlacz	szt.	6,0
19	45316110-9	D-07.07.01	Montaż tabliczek bezpiecznikowych przelotowych	szt.	16,0
20	45316110-9	D-07.07.01	Montaż tabliczek bezpiecznikowych podziałowych	szt.	4,0
21	45316110-9	D-07.07.01	Montaż wkładek bezpiecznikowych Wts 4A	szt.	19,0
22	45316110-9	D-07.07.01	Montaż przewodu YDYżo 3x2,5 w słupie	mb	172,0
23	45316110-9	D-07.07.01	Montaż czujnika zmierzchowego	szt.	1,0
			<b>Montaż uziemienia słupów</b>		
25	45316110-9	D-07.07.01	Ułożenie bednarki Fe/Zn 25 x 4mm	mb	724,0
26	45316110-9	D-07.07.01	Wbicie prętów stalowych 16 mm	mb	132,0
			<b>Układanie kabli oświetleniowych w gotowym wykopie</b>		
28	45316110-9	D-07.07.01	Układanie kabla YAKXS 4x35mm <sup>2</sup> w gotowym wykopie	mb	729,0
29	45316110-9	D-07.07.01	Układanie kabla YKXS 3x1,5mm <sup>2</sup> w gotowym wykopie	mb	88,0
30	45316110-9	D-07.07.01	Montaż muf kablowych nN-0,4kV dla kabla YAKXS 4x35	szt.	5,0
31	45316110-9	D-07.07.01	Ułożenie folii kabowej koloru niebieskiego	mb	646,0
			<b>Ułożenie rur osłonowych na kablach oświetleniowych w gotowym wykopie</b>		
33	45316110-9	D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPE 110/4,0	mb	24,0
34	45316110-9	D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPEp 110/6,3	mb	158,0
			<b>Montaż szafki oświetleniowej na fundamencie wraz z osprzętem</b>		
36	45316110-9	D-07.07.01	Montaż fundamentów prefabrykowanych pod SOU	szt.	1,0
37	45316110-9	D-07.07.01	Montaż szafki oświetleniowej SOU wraz z wyposażeniem	szt.	1,0
		<b>D-07.07.01</b>	<b>Wykonanie pomiarów</b>		
39	45316110-9	D-07.07.01	Wykonanie pomiarów wszystkich kabli obwodów i uziemień (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, rezystancji uziemień)	pomiar	1,0