

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Prace remontowe w szkołach podstawowych Gminy Stężycza**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Stężycza
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Gmina Stężycza
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 191675037
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Parkowa 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Stężycza
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 83-322
- 1.4.4.) **Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 58 882-89-40
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** stezycza@gminastezycza.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.gminastezycza.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00682115
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-12-31

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00659300
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Część 1 – prace remontowe w Szkole Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stężycy wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy (ul. Abrahama 2, 83-322 Stężycza) – roboty budowlane obejmujące branże: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną i elektryczną, w podziale na zadania:

Zadanie 1 Sala integracji sensorycznej – prace remontowe obejmują:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
- wykonanie ścianek działowych oraz obudowy belek i podciągów z płyt gipsowo – kartonowych;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- wylewka samopoziomująca, izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa podłogi oraz ułożenie paneli podłogowych;
- stolarka drzewiowa;
- przebudowa istniejącej instalacji CO i montaż dwóch dodatkowych grzejników;
- montaż rozdzielnic, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

Zadanie 2 Sala wyciszenia –prace remontowe obejmują:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
- wykonanie ścianek działowych oraz obudowy belek i podciągów z płyt gipsowo – kartonowych;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- wylewka samopoziomująca, izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa podłogi oraz ułożenie paneli podłogowych;

- stolarka drzwiowa;
- montaż paneli akustycznych;
- przebudowa istniejącej instalacji CO i montaż dwóch dodatkowych grzejników;
- montaż rozdzielnic, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

Po zmianie:

Część 1 – prace remontowe w Szkole Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stężycy wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy (ul. Abrahama 2, 83-322 Stężycy) – roboty budowlane obejmujące branże:

konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną i elektryczną, w podziale na zadania:

Zadanie 1 Sala integracji sensorycznej (wymiary ok. 5,6 m (dł.) x 3,07 m (szer.) x 2,4 m (wys.)) – prace remontowe obejmują:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
- wykonanie ścianki działowej z jednym otworem drzwiowym z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych wypełnionych wełną mineralną z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo oraz obudowy belek i podciągów z płyt gipsowo – kartonowych;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa podłogi oraz ułożenie paneli podłogowych;
- stolarka drzwiowa;
- przebudowa istniejącej instalacji CO i montaż jednego dodatkowego grzejnika;
- montaż rozdzielnic, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

Zadanie 2 Sala wyciszenia (wymiary ok. 5,6 m (dł.) x 5,5 m (szer.) x 2,4 m (wys.)) – prace remontowe obejmują:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
- wykonanie obudowy belek i podciągów z płyt gipsowo – kartonowych;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa podłogi oraz ułożenie paneli podłogowych;
- stolarka drzwiowa;
- montaż paneli akustycznych na całych ścianach;
- przebudowa istniejącej instalacji CO i montaż jednego dodatkowego grzejnika;
- montaż rozdzielnic, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Część 2 – prace remontowe w Szkole Podstawowej im. Juliusza Kraziewiczza w Szymbarku wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku (ul. Szkolna 1, 83-315 Szymbark) – roboty budowlane, obejmujące branże:

konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną i elektryczną, w podziale na zadania:

Zadanie 1 Sala integracji sensorycznej – prace remontowe obejmują:

- usunięcie starych warstw farby;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- miejscowa renowacja wykładziny;
- stolarka drzwiowa;
- montaż rozdzielnic, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.
- wymiana grzejnika stalowego.

Zadanie 2 Sala wyciszenia – prace remontowe obejmują:

- usunięcie starych warstw farby;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- miejscowa renowacja wykładziny;
- stolarka drzwiowa;
- montaż paneli akustycznych;
- montaż rozdzielnic, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.
- wymiana grzejnika stalowego.

Po zmianie:

Część 2 – prace remontowe w Szkole Podstawowej im. Juliusza Kraziewiczza w Szymbarku wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku (ul. Szkolna 1, 83-315 Szymbark) – roboty budowlane, obejmujące branże:

konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną i elektryczną, w podziale na zadania:

Zadanie 1 Sala integracji sensorycznej (wymiary ok. 10 m (dł.) x 5,5 m (szer.) x 2,4 m (wys.)) – prace remontowe obejmują:

- usunięcie starych warstw farby;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- miejscowa renowacja wykładziny;
- stolarka drzwiowa;
- montaż opraw oświetleniowych.
- wymiana grzejnika stalowego.

Zadanie 2 Sala wyciszenia (wymiary ok. 9 m (dł.) x 5,5 m (szer.) x 2,4 m (wys.)) – prace remontowe obejmują:

- usunięcie starych warstw farby;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;

- miejscowa renowacja wykładziny;
- stolarka drzwiowa;
- montaż paneli akustycznych na całych ścianach;
- montaż opraw oświetleniowych.
- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa podłogi oraz ułożenie paneli podłogowych

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:

Część 3 – prace remontowe w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Majkowskiego w Klukowej Hucie wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie (ul. Józefa Wybickiego 6, 83-322 Klukowa Huta) – roboty budowlane, obejmujące branże: konstrukcyjno-budowlaną i elektryczną, w podziale na zadania:

Zadanie 1 Sala integracji sensorycznej – prace remontowe obejmują:

- usunięcie starych warstw farby;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- stolarka drzwiowa;
- montaż rozdzielnicy, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

Zadanie 2 Sala wyciszenia – prace remontowe obejmują:

- usunięcie starych warstw farby;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- stolarka drzwiowa;
- montaż paneli akustycznych;
- montaż rozdzielnicy, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

Po zmianie:

Część 3 – prace remontowe w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Majkowskiego w Klukowej Hucie wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie (ul. Józefa Wybickiego 6, 83-322 Klukowa Huta) – roboty budowlane, obejmujące branże: konstrukcyjno-budowlaną i elektryczną, w podziale na zadania:

Zadanie 1 Sala integracji sensorycznej (wymiary ok. 5,6 m (dł.) x 3,44 m (szer.) x 3,35 m (wys.)) – prace remontowe obejmują:

- usunięcie starych warstw farby;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- stolarka drzwiowa;
- montaż rozdzielnicy, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

Zadanie 2 Sala wyciszenia (wymiary ok. 5,6 m (dł.) x 3,4 m (szer.) x 3,35 m (wys.)) – prace remontowe obejmują:

- usunięcie starych warstw farby;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- stolarka drzwiowa;
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego;
- montaż paneli akustycznych na całych ścianach;
- montaż rozdzielnicy, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:

Część 4 – prace remontowe w Szkole Podstawowej im. Antoniego Peplińskiego w Kamienicy Szlacheckiej wchodząca w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej (ul. Długa 13, 83-323 Kamienica Szlachecka) – roboty budowlane, obejmujące branże: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną i elektryczną, w podziale na zadania:

Zadanie 1 Sala integracji sensorycznej – prace remontowe obejmują:

- usunięcie starych warstw farby i rozbiórka posadzek;
- wykonanie obudowy belek i podciągów z płyt gipsowo – kartonowych;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- wylewka samopoziomująca, izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa podłogi oraz ułożenie paneli podłogowych;
- stolarka drzwiowa;
- przebudowa istniejącej instalacji CO;
- montaż rozdzielnicy, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

Zadanie 2 Sala wyciszenia – prace remontowe obejmują:

- usunięcie starych warstw farby i rozbiórka posadzek;
- wykonanie obudowy belek i podciągów z płyt gipsowo – kartonowych;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- wylewka samopoziomująca, izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa podłogi oraz ułożenie paneli podłogowych;
- stolarka drzwiowa;
- montaż paneli akustycznych;
- przebudowa istniejącej instalacji CO;
- montaż rozdzielnicy, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

Po zmianie:

Część 4 – prace remontowe w Szkole Podstawowej im. Antoniego Peplińskiego w Kamienicy Szlacheckiej wchodząca w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej (ul. Długa 13, 83-323 Kamienica Szlachecka) – roboty budowlane, obejmujące branże: konstrukcyjno

-budowlaną, sanitarną i elektryczną, w podziale na zadania:

Zadanie 1 Sala integracji sensorycznej (wymiary ok. 6,2 m (dł.) x 4,5 m (szer.) x 2,4 m (wys.)) – prace remontowe obejmują:

- usunięcie starych warstw farby i rozbiórka posadzek;
- wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych wypełnionych wełną mineralną z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (nowa ściana) oraz obudowy belek i podciągów oraz istniejącej instalacji CO i wod-kan z płyt gipsowo – kartonowych;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- wylewka samopoziomująca, izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa podłogi oraz ułożenie paneli podłogowych;
- stolarka drzwiowa;
- przebudowa istniejącej instalacji CO;
- montaż rozdzielnic, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

Zadanie 2 Sala wyciszenia (wymiary ok. 3,9 m (dł.) x 4,5 m (szer.) x 2,4 m (wys.)) – prace remontowe obejmują:

- usunięcie starych warstw farby i rozbiórka posadzek;
- wykonanie obudowy belek i podciągów oraz istniejącej instalacji CO i wod-kan z płyt gipsowo – kartonowych;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- wylewka samopoziomująca, izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa podłogi oraz ułożenie paneli podłogowych;
- stolarka drzwiowa;
- montaż paneli akustycznych na całych ścianach;
- przebudowa istniejącej instalacji CO;
- montaż rozdzielnic, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 5)

Przed zmianą:

Część 5 – prace remontowe w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołubiu wchodząca w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gołubiu (ul. Sambora II 17, 83-316 Gołubie) – roboty budowlane, obejmujące branże: konstrukcyjno-budowlaną i elektryczną, w podziale na zadania:

Zadanie 1 Sala integracji sensorycznej – prace remontowe obejmują:

- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- stolarka drzwiowa;
- montaż rozdzielnic, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

Zadanie 2 Sala wyciszenia – prace remontowe obejmują:

- wykonanie obudowy belek i podciągów z płyt gipsowo – kartonowych;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- stolarka drzwiowa;
- montaż paneli akustycznych;
- montaż rozdzielnic, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

Po zmianie:

Część 5 – prace remontowe w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołubiu wchodząca w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gołubiu (ul. Sambora II 17, 83-316 Gołubie) – roboty budowlane, obejmujące branże: konstrukcyjno-budowlaną i elektryczną, w podziale na zadania:

Zadanie 1 Sala integracji sensorycznej (wymiary ok. 6,7 m (dł.) x 4,6 m (szer.) x 3,13 m (wys.))– prace remontowe obejmują:

- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych z jednym otworem drzwiowym na rusztach metalowych pojedynczych wypełnionych wełną mineralną z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (nowe ściany);
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- stolarka drzwiowa;
- montaż rozdzielnic, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

Zadanie 2 Sala wyciszenia (wymiary ok. 4,62 m (dł.) x 2,5 m (szer.) x 3,23 m (wys.))– prace remontowe obejmują:

- wykonanie obudowy belek i podciągów z płyt gipsowo – kartonowych;
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego;
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu;
- stolarka drzwiowa;
- montaż paneli akustycznych na całych ścianach;
- uzupełnienie brakujących elementów posadzki wykładziną podłogową;
- montaż rozdzielnic, osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2025-01-02 06:00

Po zmianie:
2025-01-08 06:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2025-01-02 06:05

Po zmianie:
2025-01-08 06:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2025-01-31

Po zmianie:
2025-02-06