

PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana akumulatorów w UPS w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem
ADRES INWESTYCJI : 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 13
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : ul. H. Sienkiewicza 65,15-003 Białystok

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Matel WZliR KWP w Białymstoku (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 02.12.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.12.2024 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje ;

- wymianę akumulatorów CBS UPS121460 na akumulatory HRL1234 sztuk 80 w UPS-ie AVARA MLT 20 kVA
- utylizację zdemontowanych akumulatorów
- podłączenie , pomiary baterii, przegląd i uruchomienie UPS-a

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AL-01 0109-02 poz. zastępcza -wsp. 0,05	Demontaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - akumulator UPS CSB 12460 (sztuk80 x wsp. 0,1) i utylizacja 80*0,05	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR AL-01 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah - Akumulator HRL1234 9Ah 12V 80	szt. szt.	 80,000	
				RAZEM	80,000
3	analiza indywidualna	Podłączenie , pomiary baterii , przegląd i uruchomienie UPS-a AVARA MLT 20 kVA 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000