

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:	Wykonanie osuszenia ścian, odtworzenia tynków wraz z powłokami malarskimi w pomieszczeniu kotłowni budynku biurowego A na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu ul. I. J. Paderewskiego 35
Adres inwestycji:	<b>Obiekty Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu</b>
Kod zamówienia wg CPV	<b>45320000-6</b> – roboty izolacyjne <b>45262600-7</b> – różne specjalne roboty budowlane <b>44111000-1</b> – materiały budowlane
Zamawiający:	<b>Gmina Wrocław</b> Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław działająca poprzez <b>Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław</b> <b>51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35</b>
Opracowanie:	<b>Zespół Obiektów – Stadion Olimpijski (ZSO)</b>

1. Zamawiający powierza wykonanie usługi polegającej na wykonaniu osuszenia ścian, odtworzenia tynków wraz z powłokami malarskimi w pomieszczeniu kotłowni budynku biurowego A na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu ul. I. J. Paderewskiego 35.

1) Wymiary ścian przeznaczonych do osuszenia:

- Ściana zewnętrzna o wymiarach dł. 12,60 m wysokość 2,54 m (ściana posiada 5 szt. okien o wymiarach 0,86x1,03 m, 1 szt. drzwi o wymiarach 0,99x2,00 m);
- Ściany wewnętrzne o wymiarach dł. 12,90 m wysokość 2,48 m;
- Ściana na prawo od wejścia do kotłowni o wymiarach 4,05x2,50 m.

2. Po wykonaniu osuszenia ścian należy odtworzyć wyprawę tynkarską (tynk cementowo-wapienny lub renowacyjny) oraz wykonać pokrycie ścian powłoką malarską w kolorze białym (farba emulsyjna paroprzepuszczalna).

### 3. Termin realizacji zadania

1) Czas wykonania zadania:

**od dnia 01.02.2025 roku do dnia 31.03.2025 roku.**

2) Roboty należy wykonać w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą zadania „**Dostawa wraz z montażem urządzeń grzewczych kotłowni, modernizacja istniejącej instalacji oraz przebudowa pomieszczenia kotłowni zlokalizowanego w budynku biurowym Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu**” po demontażu elementów infrastruktury instalacyjnej.

3) Przed przystąpieniem do zadania Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się ze specyfiką pomieszczenia i wykonania robót.